


第8回変更契約について②

【スライド額のイメージ】

出来高額 : 出来形部分に相応する請負代金額
 残工事額 : 請負代金額から「出来高額」を控除した額
 金額は、すべて税込み



【スライド額の算定】

- ① 現場での取付等が完了した項目を確定して、出来高額を算定する。 ※図中 枠内
- ② 請負代金額から①出来高額を控除して、残工事額(変動前)を算定する。 ※図中 枠内
- ③ 5/17基準日時点の単価に入れ替えて、残工事額(変動後)を算定する。 ※図中 枠内
- ④ ③残工事額(変動後)と②残工事額(変動前)の差額を算出する。
- ⑤ ②残工事額(変動前)の1%を算出する。
- ⑥ ④差額から⑤を控除して、スライド額を算定する。(スライドによる増額部分には、消費税10%適用)