別添（1）

調査対象資材等の内容（品名、規格等）

No	区分	区分2	工種等	品名	規格
1	建築	材料費	鉄骨	柱　(C5A)	1000×1000×50（TMPC385C　550N級）
2	建築	材料費	鉄骨	梁　(B5A)	1000×800×32×50（550N級）
3	建築	材料費	制震材	HiDAX-e（可変油圧式制震ダンパ）	HiDAX-e VD1ﾀｲﾌﾟ ﾘﾘｰﾌ 1700kN±10% 取付長 1400mm（±5㎜）
4	建築	施工費 （材工共）	既成コンクリート	押出成形ｾﾒﾝﾄ板	A種 縦壁 ﾆｭｰｾﾌﾃｨ工法 W600 t75 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 塗装下 取付二次金物・溶融亜鉛ﾒｯｷ 板間 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｼｰﾙ共 ﾉｻﾞﾜ ｱｽﾛｯｸﾅﾁｭﾘｱﾙ同等品
5	建築	材料費	既成コンクリート	PC段床	サイズ：5,350㎜×1,950㎜ 高性能AE減水材 ｺﾝｸﾘｰﾄFC30：1.7m3 鉄筋 D10 SD295 ：0.218t 鉄筋D13 SD295 ：0.181t 鉄筋D16 SD295 ：0.094t
6	建築	材料費	屋根及びとい	屋根１・２（一般部） 断熱二重折板葺	断熱二重折板葺 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 特殊かん合式平滑葺き t0.4 @455 (発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ裏貼) 発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ板 t40 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ t1.0 木毛ｾﾒﾝﾄ板 t40 馳締め併用かん合式折板 (二重折板断熱仕様) 上弦材 t0.8 下弦材 t0.6 山高160 @500 内部断熱材 ﾎﾟﾘ入ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t100 (10kg/m3) 吸音材 ﾎﾟﾘ入ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t100 (16kg/m3) ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ t50 (48kg/m3) 元旦ﾋﾞｭｰﾃｨｰ工業同等品
7	建築	材料費	建具	SD-1077 袖ﾊﾟﾈﾙ付両開戸	W2,370（2,000）㎜×H2100㎜ 袖ﾊﾟﾈﾙ W185 2か所 SAT 扉枠内ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 30kg/m3 遮音性 T-2 ﾌﾗﾝｽ落し 順位調整器 避難安全検証 外部側ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ
8	建築	材料費	建具	防火・防煙シャッター（屋内）	・エントランスホール（北） ・SS-1009：W12,383×H3,000 （電動装置一式、煙・温度感知の連動装置付き、袖壁連動、くぐり戸付）

9	建築	材料費	ユニット及びその他	システムトイレ （2F MWC2-3）	ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板 ﾚｽｷｭｰｵｰﾌﾟﾝ 幅木ﾀｲﾌﾟ ｱｲｶ ﾒﾗﾌﾛﾝﾄ同等品 ・ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 2か所 T型 W8000×D1560×H2400 片開扉 W600×H2000×8枚 延べ18.92m 45.41m2 ・ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 1か所 T型 W8250×D1560×H2400 片開扉 W600×H2000×8枚 延べ19.17m 46.01m2 ・ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 1か所 T型 W6000×D1560×H2400 片開扉 W600×H2000×6枚 延べ13.8m 33.12m2
10	電気設備	材料費	電灯設備	分電盤	動力盤・S6P-N-8-熱源2 （主幹：AC-GC400AF×16）
11	電気設備	材料費	電灯設備	競技用照明器具	NYS20922（パナソニック・特注品）同等品
12	電気設備	材料費	電灯設備	演出照明器具	常設ムービングライト
13	電気設備	材料費	電灯設備	バスダクト	単相3線式　AL-Fe　3500A
14	電気設備	材料費	映像・音響設備	メインビジョン	・W50m×H12m ・ピッチ10mm以下 ・LEDタイプ　SMD
15	電気設備	材料費	映像・音響設備	スピーカ	タイプB
16	電気設備	材料費	映像・音響設備 （テレビ中継設備）	接続盤	７F大型ビジョン操作室
17	電気設備	材料費	受変電設備 （特別高圧受変電設備）	特別高圧　主変圧器盤	22kV/6.6kV・4500kVA・油入Tr・防振架台付
18	電気設備	材料費	受変電設備 （高圧受変電設備）	高圧受電盤	No.1・6.6kV
19	電気設備	材料費	発電設備 （非常用発電）	非常用発電機（本体）	3φ3W6.6kV・1500kVA・屋外型・72h・PF=0.8
20	電気設備	材料費	発電設備 （太陽光発電）	パワーコンディショナー	3φ3W　500kW　屋内用
21	電気設備	材料費	電力貯蔵設備	リチウムイオン蓄電池盤等	蓄電池盤1面 ※(蓄電池盤7面、蓄電池集合盤1面)/1セット、1554kWh/1セット ・PCS盤500kW　1面 ・変圧器盤モールド三相750kVA　6600/420V　1面
22	電気設備	材料費	火災報知設備	GR型受信機	自立型

23	機械設備	材料費	熱源設備	遠心冷凍機	R-7-A-1 冷凍能力　2,157kw　容量　613.4USRT インバーター型　屋外設置 公共建築工事標準仕様対応品 冷媒：R-1233zd（E） 屋外ケーシング対応※耐塩害塗装 三菱重工　ETI-Z70
24	機械設備	材料費	熱源設備	ヒートポンプチリングユニット （アリーナ系統）	ACH-8-A-1 空冷スクロール形（モジュール形） 60HP 散水仕様　公共建築工事標準仕様対応品 定格能力： 冷却180 kW 容量： 51.2 USRT 加熱180 kW COP：3.29(冷却)/3.68(加熱) 冷温水ポンプ内蔵、冷媒： R-32 ダイキン工業　UWXY180GCR
25	機械設備	材料費	熱源設備	開放式冷却塔	CT-8-A-1 角型超低音式　白煙防止形 公共建築工事標準仕様対応品 冷却能力　2,721kw　容量　600RT 冷却水量　7,800L/min 薬液注入装置、凍結防止ヒータ、自動ブロー装置 空研工業　SKBL-600SM7
26	機械設備	材料費	熱源設備	熱交換器 蓄熱時：冷水 放熱時：温水	HEXC-B1 型式：プレート形 熱交換容量： 2,380 kW 材質(伝熱板) SUS製 最高使用圧力： 1.0 Mpa
27	機械設備	材料費	空気調和設備	空気調和機（スポーツ博物館系統）	AHU-B1-SP-1 恒温恒湿仕様　公共建築工事標準仕様対応品 ユニット型　送風量30,000m3/h 機外制圧　500Pa（SAファン） 可変速容量制御 加湿：電熱式蒸気　28.8kg/h SAファン・加湿器2台装備 ※いずれも１台スタンバイ　100％×２台 起動方式　インバーター
28	機械設備	材料費	空気調和設備	ファンコイルユニット	FCU-U-12 天井隠ぺいダクト形　1200＃ 冷却能力　TH 7.5kw　SH6.7kw 加熱能力　8.4kw 送風量1,698㎥/h　機外静圧100Pa ダイキン工業　FWMF12FEHR
29	機械設備	材料費	空気調和設備	パッケージ型空気調和機 （スポーツ博物館系統）	ビル用マルチ（冷暖同時）　室外機 36馬力　冷房100.0kw　暖房112.0kw ダイキン工業　REGA1000A
30	機械設備	材料費	空気調和設備	送風機	片吸込シロッコファン ＃７　66,000㎥/ｈ　機外制圧　260Pa 3φ×200v×22kw　屋外仕様 荏原製作所　７-SRM4
31	機械設備	材料費	空気調和設備	厨房脱臭装置	DO-7- N/E-1～3 脱臭　鋼板製　気化式中和脱臭 処理風量：25,000 ㎥/ｈ 圧力損失:－Pa 3台一組　消臭液タンク シーエスシー　SW-108
32	機械設備	材料費	空気調和設備	業務用脱臭装置	DO-B1-NE-1 用 途 ： 脱臭　鋼板製 光触媒+UVオキサイドイオン 有効脱臭容量:120㎥ ミドリ安全　TP-F120
33	機械設備	材料費	空気調和設備	VAV・CAV	電子式　鋼板製 最大風量 47,700㎥/ｈ　最少風量14,310㎥/ｈ 騒音値28ｄB LEED対応仕様、外気量測定精度±5% 空調技研工業　VDY-1414

34	機械設備	材料費	衛生設備	受水槽(上水給水)	TW-B1-1 パネル型　FRP製複合板 55㎥ W8,000 D5,000 H2,000　(H)1,375 中仕切付(2槽式)、連結管、震災水栓接続口 公共建築設備工事仕様対応
35	機械設備	材料費	衛生設備	ガス湯沸器（給湯）	瞬間・床置型　マルチ形 50号×15台　屋外型 給湯1,308(kW) ノーリツ　GQ5042WZ
36	機械設備	材料費	衛生設備	グリーストラップ床埋込型 （キッチン・売店）	600W×1390D×250H 許容流入量：70L/min 標準阻集グリース量:23.2kg ホーコス　GSU-N70PA Ⅱ
37	機械設備	材料費	消火設備	屋内消火栓ポンプユニット	FP-1 50φ×40×300L/min×121m×15kw 呼水槽50L　盤付